

Przedmiar robót

Ocieplenie ściany północnej budynku Przychodni Rejonowej nr 4 przy ul. Garbarskiej 1 w Oświęcimiu - ANEKS

Data: 2018-08-13

Budowa: Przychodnia Rejonowa nr 4 przy ul. Garbarskiej w Oświęcimiu

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: Elewacja północna - wymiana drzwi w wejściu głównym

Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oświęcim

Kosztorys opracowali:

Janusz Guzdek,

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | |
| 1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2 1,2*2,89*2 | = | 6,936000 6,9 | 6,9 | | m2 |
| 2 KNR 401/108/9 Wywóz drzwi samochodami skrzyniowymi do 1-km | | | 0,4 | | m3 |
| 3 KNR 401/108/10 Wywóz drzwi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km | | | 0,4 | 9 | m3 |
| 2 B-07.01.00 ŚLUSARKA DRZWIOWA | | | | | |
| 4 KNRW 202/1040/1 Drzwi o konstrukcji aluminiowej, przeszklone, z naświetlem górnym. Szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, szerokość skrzydła 1,0 m 1,2*2,89*2 | = | 6,936000 0,000000 6,9 | 6,9 | | m2 |
| 5 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15-cm (1,2+2,89*2)*2 | = | 13,960000 0,000000 14,0 | 14,0 | | m |

Spis działów

| Lp. | Nr CPV | Opis |
|-----|--------|-------------------------------|
| 1 | | B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 2 | | B-07.01.00 ŚLUSARKA DRZWIOWA |